

LEGENDA:


ČÍSLO	MIESTNOSŤ	PODLAHA		STENY		STROP		KERAM.OBKLAĐ - PLOCHA		POZNÁMKA
		POSAD.	NAVRH.	POSAD.	NAVRH.	POSAD.	NAVRH.	POSAD.	NAVRH.	
101	ZÁVETRIE	7,70	DLAŽBA	LIATA EPOX.	3,47	VÁP.OMIETKA	MALBA	VÁP.OMIETKA	SDK KAZETY	F
102	ZADVERIE	5,70	DLAŽBA	LIATA EPOX.	76,3	VÁP.OMIETKA	MALBA	SDK KAZETY	VÝMENA	C
103	RECEPCIA + RELAX ZÓNA	84,80	DLAŽBA	BEZ ZMENY	VÁP.OMIETKA	BEZ ZMENY	SDK KAZETY	VÝMENA		
104	WC - ŽENY	19,80	DLAŽBA	BEZ ZMENY	VÁP.OMIETKA	BEZ ZMENY	SDK KAZETY	VÝMENA		
105	UPRATOVAČKA	2,10	DLAŽBA	BEZ ZMENY	VÁP.OMIETKA	BEZ ZMENY	SDK KAZETY	VÝMENA		
106	WC - MUŽI	18,10	NÁTER	BEZ ZMENY	VÁP.OMIETKA	BEZ ZMENY	SDK KAZETY	VÝMENA		
107	CHODBA	14,40	DLAŽBA	LIATA EPOX.	51,3	VÁP.OMIETKA	MALBA	SDK KAZETY	VÝMENA	
108	KANCELÁRIA KREATÍVNEHO CENTRA	14,00	KOBEREČ	PVC	42,7	VÁP.OMIETKA	MALBA	VÁP.OMIETKA	MALBA	
109	KANCELÁRIA KREATÍVNEHO CENTRA	19,50	KOBEREČ	PVC	50,1	VÁP.OMIETKA	MALBA	VÁP.OMIETKA	MALBA	
110	KANCELÁRIA KREATÍVNEHO CENTRA	16,30	KOBEREČ	PVC	45,6	VÁP.OMIETKA	MALBA	VÁP.OMIETKA	MALBA	
111	CHODBA	51,00	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
112	CHODBA	29,40	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
113	SKLAD	3,30	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
114	PREDNÁŠKOVÁ A PREZEN- TČNÁ MIESTNOSŤ	63,00	PVC	PVC	97,5	VÁP.OMIETKA	MALBA	VÁP.OMIETKA	MALBA	D
115	KREATÍVNA REMESELNÁ DIELŇA S TECHNOLOGIOU 3D	85,00	PVC	LIATA EPOX.	111,2	VÁP.OMIETKA	NÁTER UM.	VÁP.OMIETKA	MALBA	B, E, K
116	WORKING PRIESTOR	63,00	PVC	LIATA EPOX.	98,4	VÁP.OMIETKA	NÁTER UM.	VÁP.OMIETKA	MALBA	E, J
117	KOZLOVNA	11,90	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
118	CHODBA	82,00	DLAŽBA	LIATA EPOX.	149,0	VÁP.OMIETKA	MALBA	SDK KAZETY	VÝMENA	
119	CHODBA	9,90	DLAŽBA	LIATA EPOX.	36,35	VÁP.OMIETKA	MALBA	SDK KAZETY	VÝMENA	
120	ROZVOĽNÁ NN	4,00	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
121	KREATÍVNA REMESELNÁ DIELŇA UMIELECKÉHO ZÁMOČNÍCTVA - ČASŤ 2	33,10	DLAŽBA	BEZ ZMENY	65,38	VÁP.OMIETKA	NÁTER UM.	VÁP.OMIETKA	MALBA	
122	SERVISNÁ A KOMPRESOROVÁ MIESTNOSŤ	18,40	DLAŽBA	LIATA EPOX.	49,8	VÁP.OMIETKA	NÁTER UM.	VÁP.OMIETKA	MALBA	A, L
123	KREATÍVNA REMESELNÁ DIELŇA UMIELECKÉHO ZÁMOČNÍCTVA - ČASŤ 1	59,00	PVC	LIATA EPOX.	119,8	VÁP.OMIETKA	NÁTER/MALBA	VÁP.OMIETKA	MALBA	A, E
124	KREATÍVNA REMESELNÁ DIELŇA S TECHNOLOGIOU NA SPRACOVANIE MATERIÁLOV	56,00	PVC	LIATA EPOX.	85,9	VÁP.OMIETKA	NÁTER UM.	VÁP.OMIETKA	MALBA/VÝMENA	
125	BUFET	37,80	PVC	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
126	SKLAD BUFETU	6,00	PVC	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
127	WC	3,00	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
128	CHODBA	3,10	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
129	CHODBA	5,50	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
130	ATRIUM	176,80	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
131	ZÁVETRIE	7,20	DLAŽBA	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	BEZ ZMENY	
132	ZÁVETRIE	2,0	DLAŽBA	BETON						G, H

Poznámky:

- A VENTILÁTOR AXIÁLNY OSADENÝ DO HORNÉHO KRÍDLA OKNA (napr. BF-W 300A)
- B1 VONKAJŠIA KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA (napr. AJ050MC2EH/EU)
- B2 VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA (napr. AR09NXPXWKN/EU)
- B3 VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA (napr. AR18NXPXWKN/EU)
- C BEZDRÔTOVÉ ČÍPOVÉ OTVÁRANIE DVERÍ (PRÍSTUP KARTOU)
- D VÝMENA UMŤVADLA A BATÉRIE, VÝMENA KER. OBKLADU
- E VÝMENA UMŤVADLA A BATÉRIE, DOPLNENIE VÝLETKY, VÝMENA KER. OBKLADU
- F ZÁVESNÝ SDK KAZETOVÝ PODHLAD, VÝŠKA NAD PODLAHOU 2600 mm
- G DOPLNENIE BETONOVÉHO CHODNÍKA - 15,6 m²
- H POLYKARBONÁTOVÁ STRIEŠKA S HLINÍKOVOU KONŠTRUKCIOU 5,6 x 3,0 m
- J VYBÚROVANIE PRIEČKY HR. 100 mm PO BOKOCH DVERÍ 2x 50x2000 mm
- K VYBÚROVANIE PRIEČKY HR. 150 mm NAD DVERAMI 1650x500 mm
- L OPATRENIE VONKAŠEJ FASÁDY VÝSTUŽNOU VRSTVOU A NOVOU OMIETKOU
- M ZÁHRADNÝ VENTIL S NÁPOJENÍM NA VODOVOD

- PODLAHA BEZ ÚPRAVY
- PODLAHA PVC + SOKLIK PVC
- PODLAHA EPOXIDOVÁ STIERKA + SOKLIK
- PODLAHA EPOXIDOVÁ STIERKA + SOKLIK
- STENY S MALBOU
- STENY S UMŤVATEĽNÝM NÁTEROM PO STROP
- STENY S UMŤVATEĽNÝM NÁTEROM 200 mm, PO STROP MALBA
- KERAMICKÝ OBKLAD
- OCHRANNÝ ROHOVNÍK (OR)

POZNÁMKA:
NA CHODBE (č. 118) BUDE NA STENE UMIESŤNENÁ GRAFIKA
PODLAHA OKOLO DVERÍ PO VÝMENE SA VYSPRÁV



Zodp. projektant:	Ing. G. Gabčová	Ing. Gabriela Gabčová
Vypracoval:	Ing. G. Gabčová	Hliny 1199/22
Investor:	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne	Považská Bystrica
Miesto stavby:	Trenčín - Záblatie	Stupeň PD: ohlasenie
KREATÍVNE CENTRUM TRENČIANSKEJ UNIVERZITY STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTŮV		Č.zák.: P4519
		Dátum: 10/2019
		Počet A4: 9xA4
Výkres: Priestor Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity - časť A		Mierka: 1:75
Pódorys prizemia		Č. výkr.: 2
		Paré: